

PRZEDMIAR ROBÓT

<p>Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:</p>	<p>Zadanie: Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska" (ulice: Janusza Kusocińskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie, Gmina Karczew</p> <p>Odcinek: Ul. Kusocińskiego od hm 0+089 granica zrealizowanych robót do ul. Boh. Powstania Styczniowego</p> <p>CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, dróg</p>						
<p>Nazwa i adres Zamawiającego:</p>	<p>Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew</p>						
<p>Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys</p>	<p>BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14</p>						
<p>Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej kosztorys:</p>	<p>inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant</p> <p>..... (podpis)</p>						
<p>Wartość kosztorysowa robót</p>	<table data-bbox="750 1411 1292 1534"> <tr> <td><i>Wartość robót netto:</i></td> <td>229 601,73</td> </tr> <tr> <td><i>Podatek VAT 23%:</i></td> <td>52 808,40</td> </tr> <tr> <td><i>Wartość robót brutto:</i></td> <td>282 410,13</td> </tr> </table> <p>(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tys. czterysta dziesięć złotych, trzysta groszy)</p>	<i>Wartość robót netto:</i>	229 601,73	<i>Podatek VAT 23%:</i>	52 808,40	<i>Wartość robót brutto:</i>	282 410,13
<i>Wartość robót netto:</i>	229 601,73						
<i>Podatek VAT 23%:</i>	52 808,40						
<i>Wartość robót brutto:</i>	282 410,13						
<p>Data opracowania kosztorysu</p>	<p>28 lutego 2017 r.</p>						

1) Ulica Kusocińskiego

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	D-02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,160
2	D-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	m ²	493
3	D-03	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. grub 15 cm	m ²	493
4	D-03	Rozebranie nawierzchni chodników z bet kostki bruk. kolorowej na podsypce cement-piaskowej. Kostka do zabezpieczenia i ułożenia na paletach.	m ²	39
5	D-03	Rozebranie nawierzchni dróg z bet kostki bruk. szarej na podsypce cement-piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania. Kostka niewykorzystana do wbudowania, do zabezpieczenia i ułożenia na paletach.	m ²	485
6	D-03	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego.	m ²	33
7	D-03	Rozebranie nawierzchni z bet. płyt ażurowych.	m ²	10
8	D-03	Rozebranie chodników z płyt bet. o wym. 50x50x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej.	m ²	461
9	D-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą	mb	331
10	D-03	Rozebranie obrzeży betonowych	m ²	244
11	D-03	Oczyszczenie materiału z rozbiórki (bet, kostki brukowe)	m ²	532
12	D-04	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na „zwałkę” samochodami na odl. 1 km	m ³	136
13	D-04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na odległ 1 km	m ³	88
14	D-05	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat II-IV.	m ²	818
15	D-07	Wyrównanie podbudowy klincem. Grub. Warstwy do 10 cm.	m ³	86
16	D-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	818
17	D-06	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	818
18	D-06	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	530
19	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	530
20	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej bezfazowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	978
21	D-08	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy). Materiał z rozbiórki.	m ²	325

22	D-13	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	mb	558
23	D-13	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	271
24	D-01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych nadbudowa wyk. betonem	szt	4
25	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	8
26	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt	17
27	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek teletechnicznych.	szt.	2
28	D-11	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 16 cm.	mb	12,0
29	D-11	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m głęb. do 3 m.	szt,	2
30	D-11	Wykonanie studzienek ściekowych o śred 50 cm z osadnikiem bez syfonu.	szt.	4
31	D-01	Ustawienie słupów z rur stalowych Ø50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	3
32	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt.	1
33	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D folia odblaskowa I generacji	szt.	2