

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnika w miejscowości Ostrówiec

ADRES INWESTYCJI: Ostrówiec

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Agnieszka Sanojca

DATA OPRACOWANIA: 2018-10-17

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m3		
		9	m3	9,00	
				RAZEM	<b>9,00</b>
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		180	m2	180,00	
				RAZEM	<b>180,00</b>
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	<b>20,00</b>
4	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		40	m3	40,00	
				RAZEM	<b>40,00</b>
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	<b>100,00</b>
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		85	m	85,00	
				RAZEM	<b>85,00</b>
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	<b>200,00</b>
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		180	m2	180,00	
				RAZEM	<b>180,00</b>
9	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,3	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	<b>20,00</b>
10	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	<b>200,00</b>
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	<b>20,00</b>
12	KNR 2-31 0315-06 analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 4 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	<b>100,00</b>